

# 水道事業業務状況公表

3月31日現在のいの町水道事業の概要、経理状況及び平成30年度予算・事業概要を地方公営企業法に基づいて、次のとおり公表します。

## Ⅱ平成29年度事業の概要Ⅱ

平成29年4月1日より簡易水道事業を水道事業へ経営統合した、最初の事業年度の決算となっております。

事業経営では、29年度末給水件数は9,375件で前年度より1,151件の増となり、水量面では、総配水量322万6,372<sup>3</sup>mに対し、総有収水量276万1,613<sup>3</sup>mで前年度より18万2,539<sup>3</sup>m(前年度比7.1%)の増となりました。経理に關しては、水道事業収益総額3億6,945万2千円で、その主な収益として、給水収益2億5,837万6千円、受取利息及び配当金56万円、新設分担金524万円、他会計補助金2,505万1千円に対し、水道事業費用総額は、3億8,776万9千円で、その主な費用として、人件費2,629万3千円、支払利

息3,801万8千円、動力費3,106万1千円、減価償却費2億1,019万2千円、修繕費2,277万4千円、委託料3,449万2千円、単年度収支は、1,831万7千円の純損失となりました。

経営健全化に向けた取組を進めるとともに、安全で安心な水道水の安定供給に努めて参ります。

## Ⅱ主な建設改良工事Ⅱ

水道事業会計では、平成29年度において、水道法の目的にそつて清浄、豊富な水の安定供給を図るために、伊野上水道北山・大国山配水池統合事業など、2億3,106万円の事業を行いました。主な工事箇所の概要は次のとおりです。

### 【建設改良工事】

○伊野上水道北山・大国山配水池統合事業  
大国山配水池・配水管布設工事  
(平成29年度繰越分)

送水管	φ200
延 長	1027.9m
送水管	φ150
延 長	3.5m
配水管	φ200
延 長	238.2m

配水管 φ150  
延 長 0.8m

○伊野上水道北山・大国山配水池統合事業配水池造成工事(平成29年度繰越分)

造成・整地工事 1式

○長沢浄水場・大橋浄水場膜ろ過装置整備工事

膜ろ過装置 1式

○伊野南上水道水源地1号井更生工事

井内更生工事 1式  
揚水試験 1式

○八代団地配水管布設替工事

配水管 φ75  
延 長 141.6m

○町道諸枝線配水管布設替工事

配水管 φ100  
延 長 112.5m

○伊野上水道北山・大国山配水池統合事業大国山水系1号ポンプ取替工事

深井戸用水中ポンプ 1式

○伊野地区水道施設中央監視装置機能改造工事

中央監視装置機能改造 1式

○寺川水道施設浄水施設整備工事

浄水装置設置 1式

記号説明  
φ 管の内径、単位mm

## Ⅱ企業債の概要Ⅱ

平成29年3月末未償還残高は10億3,358万4,095円でしたが、4月1日において、簡易水道事業を統合したことにより、未償還残高が9億525万5,037円増加し、3月末までに、1億9,130万円を借入れ、1億2,687万776円を償還しましたので、3月末未償還残高は、20億326万8,356円となりました。

## Ⅱ平成29年度経理の状況Ⅱ

経営状況は、事業概要で示したように当年度純損失1,831万7千円となりました。

## Ⅱ平成30年度予算の概要・事業経営方法Ⅱ

【予定業務量】  
給水戸数 9,462戸  
一日平均給水量 7,542<sup>3</sup>m

主たる建設改良事業  
1億9,685万円  
平成30年度の町水道事業会計予算(別表1)

平成30年度の町水道事業  
予定貸借対照表(別表2)

平成30年9月分		いの町上水道水質検査結果				
		※町公式ホームページにも掲載しています。				
	基準値	公園町水系	鎌田水系	伊野南	上八川	長沢
一般細菌	100個/mL以下	1	1未滿	1未滿	9	1
大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
塩化物イオン	200mg/L以下	2.3	2.5	3.7	1.7	2.3
有機物	3mg/L以下	0.1未滿	0.1未滿	0.1未滿	0.5	0.4
pH	5.8以上8.6以下	7.4	6.9	6.8	7.9	6.9
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	1未滿	1未滿	1未滿	1未滿	1未滿
濁度	2度以下	0.05未滿	0.05未滿	0.05未滿	0.1未滿	0.1未滿

※検査機関によって結果の表記に違いがありますが、全ての地点で水質基準を満たしています。