

重要有形民俗文化財八代の舞台保存修理工事（１期）

設 計 書 （公 開 数 量）

※公開数量は参考数量です。見積りにあたっては、設計図書を
熟読の上各自積算を行い、入札して下さい。

株式会社 若竹まちづくり研究所

設計内訳明細書							
工 事 名		重要有形民俗文化財八代の舞台保存修理工事（１期）					
工 事 費							
記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A	建築主体工事		1.0	式			
B	電気設備工事		1.0	式			
	直接工事費 計						
C	共通仮設費		1.0	式			
	純工事費 計						
D	現場管理費		1.0	式			
	工事原価 計						
E	一般管理費等		1.0	式			
	工事価格 計						
	改め						
F	消費税相当額	10%	1.0	式			
	工事費						

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設工事						
	遣り方		1.0	式			
	墨出し		1.0	式			
	養生		1.0	式			
	整理清掃後片付け		1.0	式			
	外部足場	素屋共	1.0	式			
	内部足場		1.0	式			
	災害防止費		1.0	式			
	計						

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	地業工事						
	(地盤改良)	DSP工法					
	材料費	(一般軟弱土型) セメント系固化材 TL-3E 300kg/m3	8.0	t			
	残土処理費	推定改良残土	5.6	m3			
	施工費	φ500x42本 掘削長3.5m	147.0	m			
	杭頭処理費		42.0	本			
	重機回送費	DSP改良機、バックホウ他	1.0	式			
	試験費	事前試験 固化材配合試験	1.0	試料			
	試験費	事前試験 六価クロム溶出試験	1.0	検体			
	試験費	事後試験 テストピース採取 (圧縮試験含む)	1.0	か所			
	報告書作成他		1.0	式			
	計						

[illegible]

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3-1	土工事						
	根切り		59.5	m3			
	床付け		25.0	m2			
	埋戻し		46.0	m3			
	建設発生土処分	積込・運搬共	13.4	m3			
	機械運搬費	バックホウ	1.0	往復			
	計						

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3-2	地業工事						
	碎石地業	新材 基礎下 厚60	2.0	m3			
	碎石地業	新材 土間下 厚100	2.3	m3			
	計						

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3-3	鉄筋工事						
	異形鉄筋 D13	SD295	0.9	t			
	異形鉄筋 D19	SD345	0.6	t			
	鉄筋加工組立		1.4	t			
	鉄筋運搬費	4t車	1.4	t			
	スクラップ 控除	ﾊﾟｰﾍﾞﾙH2	0.1	t			
	溶接金網	犬走り φ6x100x100	23.2	m2			
	鉄筋ｶﾞｽ圧接	D19-D19	8.0	か所			
	計						

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3-4	コンクリート・型枠工事						
	(コンクリート)						
	普通コンクリート	Fc18-15 捨てコンクリート	2.0	m3			
	普通コンクリート	Fc24+3-18 基礎・土間コンクリート	11.7	m3			
	コンクリート打設手間		1.0	式			
	(型枠)						
	普通合板型枠	基礎部	62.8	m2			
	型枠運搬費	4t車	62.8	m2			
	計						

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3-5	その他工事						
	(左官)						
	コンクリート金ゴテ押え	基礎	37.5	m2			
	コンクリート金ゴテ押え	犬走り	23.2	m2			
	(その他)						
	既存礎石撤去	方杖 400x400	2.0	か所			
	既存礎石一時撤去・再設置	400x400x350x23か所 (1.3m3)	1.0	式			
	既存犬走りコンクリート・モルタル撤去		2.9	m3			
	がれき処分	積込・運搬	2.9	m3			
	がれき処分		2.9	m3			
	無収縮モルタル詰め	厚30 600x600	23.0	か所			
	床下 たたき仕上		54.3	m2			
	既存縁石撤去	400x400x400 28.2m (4.5m3)	1.0	式			
	既存縁石再設置	400x400x400 28.2m (4.5m3)	1.0	式			
	既存鳥居撤去	仮移設、保管、基礎解体撤去共	1.0	式			
	計						

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4	木工事						
	既存建物調査費		1.0	式			
	既存建物解体	構造材	1.0	式			
	木取合い部解体	造作材及び下地材	1.0	式			
	解体資材保管費		1.0	式			
	運搬費	保管場所	1.0	式			
	レッカー損料		1.0	式			
	雑費		1.0	式			
	計						

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5	屋根及び樋工事						
	(撤去・選別)						
	既存瓦撤去	役物含む 手下し	154.0	m2			
	クリーナー	既存瓦葺き土撤去(3t車)	2.0	回			
	ケレン・選別・穴あけ	既存瓦	154.0	m2			
	計						

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	撤去						
	(電灯設備)						
	ケーブル	VVF1.6-2C ステップル止	48.0	m			
	ケーブル	VVF2.0-2C ステップル止	3.0	m			
	照明器具	キーソケット+電球 ※LED電球は納品	12.0	個			
	照明器具	レセプタクル	4.0	個			
	ジョイントボックス	VVF用(中)	3.0	個			
	(コンセント設備)						
	ケーブル	VVF2.0-2C ステップル止	45.0	m			
	露出コンセント	2P15A×2	5.0	個			
	防水コンセント	2P15A×3	1.0	個			
	ジョイントボックス	VVF用(中)	1.0	個			
	(構内配電線路)						
	電線管	VE22 露出	3.0	m			
	ケーブル	CV5.5-3C 管内	3.0	m			
	ケーブル	CV5.5-3C コロガシ	2.0	m			
	電線	DVR2.6-3C (労務費)	2.0	径間			

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	分電盤		1.0	面			
	計						

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	処分						
	混合廃棄物		1.0	式			
	有価物売却		15.0	kg			
	運搬費	2t	1.0	台			
	計						