

重要有形民俗文化財八代の舞台保存修理工事（２期）

設 計 書 （公 開 数 量）

※公開数量は参考数量です。見積りにあたっては、設計図書を
熟読の上各自積算を行い、入札して下さい。

株式会社 若竹まちづくり研究所

設計内訳明細書

工 事 名

重要有形民俗文化財八代の舞台保存修理工事（２期）

工 事 費

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A	建築主体工事		1.0	式			
B	電気設備工事		1.0	式			
	直接工事費 計						
C	共通仮設費		1.0	式			
	純工事費 計						
D	現場管理費		1.0	式			
	工事原価 計						
E	一般管理費等		1.0	式			
	工事価格 計						
	改め						
F	消費税相当額	10%	1.0	式			
	工事費						

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設工事						
	墨出し		1.0	式			
	養生		1.0	式			
	整理清掃後片付け		1.0	式			
	外部足場	素屋共	1.0	式			
	内部足場		1.0	式			
	災害防止費		1.0	式			
	計						

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	木工事						
	(構造材)						
	桧 特一 正角	目視 柱	0.22	m3			
	桧 特一 平角	目視 土台、梁	0.40	m3			
	桧 特一 丸太柱	目視 ϕ 240 L=4.5m	2.0	本			
	桧 特一 丸太柱	目視 ϕ 250 L=4m	1.0	本			
	桧 特一 丸太柱	目視 ϕ 250 L=4.5m	1.0	本			
	桧 特一 丸太柱	目視 ϕ 260 L=4.5m	1.0	本			
	桧 特一 丸太柱	目視 ϕ 280 L=4.5m	1.0	本			
	桧 特一 丸太梁	末口 ϕ 180 8.2m材の元口5m分 目視 末口 ϕ 180 L=5m	1.0	本			
	(造作材)						
	桧 特一 平割	目視 土台	0.32	m3			
	桧 特一 長尺	目視 広小舞 45x125 L=5m	2.0	本			
	杉 赤身特一 板材	目視 外部階段サウ、踏板	0.05	m3			
	桧 特一 羽目板	t=18 外壁	7.8	m2			
	杉 特一 野地板	t=12 防腐処理(透明)	176.0	m2			
	構造用合板	t=12 特類	82.0	枚			

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	防腐処理費	AAC	12.8	m3			
	(木工)						
	構造材組立費		1.0	式			
	取替え木材取付費	加工費共	1.0	式			
	野地板、合板張り手間		1.0	式			
	運搬費	保管場所	1.0	式			
	レッカー損料		1.0	式			
	金物類	釘、ビス他	1.0	式			
	雑費		1.0	式			
	(構造用金物)						
	十字形鋼板 (丸太アンカー用)	t6x80mmx180mmx4枚 (ト・リフトピン径12x4本共)	12.0	セット			
	ホルダウン金物 (角柱用)	15KN	11.0	か所			
	アンカーボルト (丸太アンカー用)	M20 L=1m	12.0	本			
	アンカーボルト (丸太アンカー用)	M16 L=0.7m	11.0	本			
	梁補強金物	C-100x50x20x3.2 L=2mx2本 6本-M12ボルト L=480・ナット共	1.0	か所			
	ビス止めオメガ火打ち金物	600.00	43.0	か所			

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	耐震リング	R10	81.0	か所			
	レコン金物羽子板セットⅡ（鉛直）		96.0	か所			
	レコン金物羽子板セットⅡ（水平）		26.0	か所			
	（塗装）						
	WP塗り	素地ごしらえ共	215.0	m2			
	計						

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	屋根工事						
	(瓦葺き)						
	鎗棧瓦葺き施工費	左棧新品	132.0	m2			
	鎗鎌軒瓦	左棧新品	26.0	m			
	妻側古瓦鎗棧施工費		20.0	m2			
	隅棟施工費		18.0	m			
	本棟青海波施工費		4.0	m			
	棧木打ち施工費		154.0	m2			
	ゴムアスファルトルーフィング		154.0	m2			
	(漆喰)						
	大棟 目漆喰	青海2段＋平2段＋丸瓦	3.8	m			
	隅棟 目漆喰	平2段＋丸瓦	17.9	m			
	隅棟 端部漆喰		6.0	か所			
	鬼瓦 影盛漆喰		1.0	か所			
	破風 棒漆喰		15.0	m			
	雀口 漆喰		39.3	m			
	地瓦 袖目漆喰	地瓦全体	533.0	m			

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4	その他工事						
	既存鳥居再設置	1000x1000x1000 基礎共	1.0	式			
	計						

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	電灯設備工事						
	ケーブル	EM-EEF1.6-2C ステップ [°] ル止	62.0	m			
	ケーブル	EM-EEF2.0-2C ステップ [°] ル止	4.0	m			
	袋内コト [°]		12.0	m			
	照明器具	キソケット	12.0	個			
	照明器具	レレ [°] タル	3.0	個			
	LED電球	60W相当 電球色	12.0	個			
	埋込スイッチ	1P15A×5 新金P共	1.0	個			
	角型引掛けシーリング [°]		12.0	個			
	露出スイッチホ [°] ックス	2個用VE製	1.0	個			
	ジ [°] ョイントホ [°] ックス	VVF用(大)	1.0	個			
	計						

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	コンセント設備工事						
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C ステップ止	48.0	m			
	露出コンセント	2P15A×2 EET付	5.0	個			
	防水コンセント	2P15A×3	1.0	個			
	ジョイントボックス	VVF用(中)	1.0	個			
	計						

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	構内配電線路工事						
	電線管	VE16 露出	3.0	m			
	電線管	VE28 露出	6.0	m			
	波付硬質ポリエチレン管	FEP30 地中	16.0	m			
	電線	EM-IE2.0 管内	6.0	m			
	ケーブル	EM-CE5.5-4C 管内	3.0	m			
	ケーブル	EM-CE5.5-4C FEP管内	16.0	m			
	ケーブル	EM-CE8-3C 管内	3.0	m			
	ケーブル	EM-CE8-3C コロガシ	1.0	m			
	電線	DVR3.2-3C (材料費)	22.0	m			
	電線	DVR3.2-3C (労務費)	2.0	径間			
	分電盤		1.0	面			
	コンセント盤+キャビネット+スタンド		1.0	面			
	引掛キャップ	接地2P15A (納品)	4.0	個			
	埋設表示シート	W=150 ダブル	16.0	m			
	根切り	人力	11.0	m3			

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	埋戻し	人力	1.0	m3			
	建設発生土処分	積込・運搬共	0.1	m3			
	コンクリート工事	手練り	0.1	m3			
	型枠工事	一般用	0.5	m2			
	アンカーボルト	M10×4 SUS製	4.0	本			
	接地工事	ED・ELB	2.0	箇所			
	計						